

R1


13cm SPORT PARKETTA (TARKETT RENDSZERŰ):
PARKETTA + VAKPAÉLÓ, KETIRÁNYÚ "LENGŐ"
PÁRFA ALUL-FELÜL PÁRFACSIKKOKKAL,
KÖZTE ISOLYTH HANGSZIGTELESEL
5cm ALJZATBETON
11tg. TECHNOLÓGIA SZIGTELES PVC FÓLIA
2cm LÉPÉSÁLLÓ ISOLYTH HANGSZIGTELES
11tg. AKARVIT GY-4 HEGESZTETT LEMEZ (ISOLA V. VILLAS)
6cm ALJZATBETON
15cm TÖMÖRÍTETI KAVICS FELTÖLTÉS

R2

13cm SPORT PARKETTA (TARKETT RENDSZERŰ):
PARKETTA + VAKPAÉLÓ, KETIRÁNYÚ "LENGŐ"
PÁRFA ALUL-FELÜL PÁRFACSIKKOKKAL,
KÖZTE ISOLYTH HANGSZIGTELESEL
8cm VASBETON LEMEZ
60cm SZELLŐZŐ CSATORNA MEDRE
10cm VASALT ALJZATBETON
21tg. TALAJVÍZNYOMÁS ELLEN AKARVIT GY-4
HEGESZTETT BITUMENES LEMEZ (ISOLA V. VILLAS)
6cm ALJZATBETON
15cm TÖMÖRÍTETI KAVICS FELTÖLTÉS


R3

2cm RAGASZTOTT KERÁMA BURKOLAT
5cm ALJZATBETON
42cm HOMOKFELTÖLTÉS
20cm VASBETON ELLENLEMEZ
5cm VEDŐBETON
21tg. TALAJVÍZNYOMÁS ELLEN AKARVIT GY-4
HEGESZTETT BITUMENES LEMEZ (ISOLA V. VILLAS)
6cm ALJZATBETON
15cm TÖMÖRÍTETI KAVICS FELTÖLTÉS



M.A.K.O.N.A.

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ ÉS VÁLLALKOZÓ KFT.
1034. Budapest, Kacsik utca 25. t.398-1701 f.398-398-1702



megrendelő:

MAKÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL
6001 Makó, Széchenyi tér 22.

tervező: MAKÓ, JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM REKONSTRUKCIÓ

ÉS TORNACSAIÁRÓK KIVETELI TERVE

6000 Makó, Csörgő Vár utca 6-10.

műterem vezető: MAKÓVÉRT, IMRE

V. GERENCSEK JUDIT

épitész munkatárs: Viskóli Erzsébet Budo Vilmos

Kendéz Attila Pálfi Ferenc

Gulyás Ákos Székely Zoltán

statikus tervező: Pongor László Pongor János

Harsányi Csaba

világos tervező: Tóth Zoltán

gépészet: Kovács Pál Székely Vilmos

Tóth Zoltán

dátum:

1999.01.

méret:

m 1:50

rajzszám:

E-29

G-G metszet