


MINTAKERESZTESZELVÉNY



K2-K2

650.00- 675.69 szelvény között



AC 11 kopó 5.0 cm
FZKA útalap 20.0 cm
Homokos kavics 20.0 cm
Talajstabilizáció 30cm
15 kg/m2 meszes/cementes

FGSZ DN240 nagynyomású gázvezeték kiváltása

KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft. Székhely, Postacím: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 8. I/2., Tel/fax:66/456-839, Mobil:30/647-4103 E-mail: kovimet@kovimet.hu / Web:www.kovimet.hu		
<u>Megbízó:</u> Makó Város Önkormányzata 6900 Makó Széchenyi tér 22.	<u>Felelős tervező:</u>  Moldován Attila KÉ-K,VZ-TEL 04 384-2005	<u>Szoftverek:</u> IntelliCAD 6.6 Pro ALIHO kulturtermnöki tervező szoftver AutoCAD LT 2018
<u>Létesítmény megnevezése:</u> Makó közigazgatási területén a 0135/1 és 0135/2 helyrajzi számú Zsidó temető megközelítését biztosító útépítés (3501 és 0136/2 hrsz.)	<u>Szerkesztő:</u>  Vásárhelyiné Kántor Adrienn	<u>Munkaszám:</u> UT440-K-M/2018
<u>Rajz megnevezése:</u> Mintakeresztszelvény K2-K2	<u>Tervfajta:</u> Módosított kiviteli terv	<u>Rajzszám:</u> 6/2
<u>Méretarány:</u> M=1:50	<u>Dátum:</u> 2018. augusztus	
Ez a terv a KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft. szellemi alkotása. Szerzői jogvédelem alatt áll.		